



COPIE

Mairie de Foncouverte
A l'attention de M. Pascal DOMINJON
Le Chef Lieu
73300 Foncouverte

Villargondran le 13 juin 2007

DEVIS N° 070116

Chapelle Saint Roche et Saint Sébastien située sur le hameau de la Rochette - Travaux de réfection en voûte -

Suite à notre visite sur les lieux, nous avons pu constater de l'intérieur du cœur plusieurs fissures et l'effondrement partiel de la voûte.

Nous vous proposons d'intervenir en 2 phases :

- 1. Consolidation des voûtes par bouchage des fissures ouvertes à plus de 10 mm*
- 2. Reconstruction de la voûte effondrée en maçonnerie des matériaux d'origine*

1- Fissure traversante en voûte

1/1- Echafaudage d'accès

Mise en place d'un échafaudage adapté à la hauteur des travaux.
L'ensemble monté suivant les normes de sécurité en vigueur au droit de chaque fissure à traiter.

1/2- Nettoyage sur voûte

Débarrassage des combles entre la charpente et les têtes de voûte.
Manutention, chargement et évacuation des gravats à la déchetterie contrôlée.
Dégagement des fissures apparentes en voûte.
Nettoyage et soufflage des fissures.



1/3- Obturation de la partie inférieure des fissures

Bouchage des fissures par bourrage.

Calage et étaieement de l'ensemble sur l'échafaudage en place.

1/4- Remplissage des fissures

Fourniture, manutention et remplissage par lait de chaux.

1/5- Nombre de fissures à traiter

- 4 Fissures transversales

1/6- Finition

Après séchage, dépose des matériaux qui ont servi au bouchage des fissures.

Application d'un mortier de chaux en sous face de voûte pour combler la saignée apparentes en surface.

Démontage et repliement du matériel.

1/7- Non compris et restant à votre charge

- Le débarrassage et nettoyage de toute la surface intérieure de la chapelle avant le démarrage des travaux
- Le traitement des fissures apparentes en mur
- Le traitement des micros fissures
- La finition de surface en sous face de voûte en fin de travaux

F	1	11 250.00	11 250.00 €
---	---	-----------	-------------

2- Voûte effondrée

2/1- Echafaudage d'accès

Mise en place d'un échafaudage adapté à la hauteur des travaux.

L'ensemble monté suivant les normes de sécurité en vigueur au droit de toute la partie à reprendre.

2/2- Préparation

Purge de la voûte restante.

Nettoyage des joints de pierre.

Dégagement des pierres apparentes.

2/3- Coffrage

Fabrication de 3 gabarits suivant relevé pris sur place

Réalisation d'un coffrage depuis l'échafaudage.

Réglage calage et étaieement de l'ensemble.

Y compris la confection des différents cintres d'origine.

2/4- Maçonnerie

Manutention, des pierres d'origine entre le cœur de la chapelle jusque dans les combles.

Assemblage des matériaux d'origine avec mortier de chaux.

L'ensemble posé en liaison avec l'existant sur lit de mortier de chaux.

2/5- Finition

Après séchage, lissage de surface dans les combles en raccord avec l'existant.

Décoffrage de la sous face de voûte.

Démontage et repliement du matériel.

	F	1	8 310.00	8 310.00 €
--	---	---	----------	------------

TOTAL HT		19 560.00 €
TOTAL TVA	19.60 %	3 833.76 €
TOTAL TTC		23 393.76 €

BON POUR ACCORD :

LE CLIENT,

L'ENTREPRISE,

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

SARL VALET

au capital de 51 000 €

11 Z.I. de l'Amoudon

73300 VILLARGONDRAN

Tél. 04 79 59 96 50 - Fax 04 79 83 23 21

SIRET 340 943 208 00017 - APE 452 V