

** Propositions de travaux par des entreprises que nous avons contactées (pour indication)*

1/Réfection du sol de la chapelle de La Rochette.

*** Notre demande : le maintien des 2 niveaux de sols comme à l'origine:

entrée : de la partie de plancher restant jusqu'à l'arrière de la porte latérale (le seuil encore en l'état et solide peut être conservé et donne le 1er niveau)

nef : (après la porte latérale) une poutre laissée donne le niveau

Piochage sur 10 cm, évacuation des terres
polyane 100 M
sable général
empierrement 10 cm, blocage compacté soigneusement
treillis soudé plus forme de béton 5 cm

2/ Réfection ensemble des plafonds sous voutes et des murs

Plafonds :

nettoyage, lessivage grattage des anciens fonds
1 couche fixateur
reprise d'enduit et 2 couches de peinture à la chaux

Corniche :

nettoyage, reprise de la moulure au plâtre
1 couche de fixateur et 2 couches de peinture à la chaux

Murs :

piquage anciens enduits
fourniture et pose ossature type Nergalto
projection plâtre
2 couches de peinture à la chaux

3/ Plancher

*** Notre demande : conserver le seuil d'entrée avec son empierrement (il permet l'ouverture des portes)

et peut-être conserver le bout de plancher restant (il est solide et donne le niveau)